

## Krycí list rozpočtu

Stavba: **Oprava MK v obci Jasenná "u kostela"**

Zadavatel **Obec Jasenná  
Jasenná 90** IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **Porr a.s.** IČO: **43005560**  
**Dubečská 3238/36 , Strašnice** DIČ: **CZ43005560**  
**100 00 Praha 10**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			524 401,00
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			14 900,00
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			<b>539 301,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>		CZK
Snížená DPH	<b>15 %</b>		CZK
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>		<b>539 301,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>		<b>113 253,21 CZK</b>
Zaokrouhlení			CZK

**Cena celkem s DPH 652 554,21 CZK**

v Jasenné dne 17.12.2015

*JDP*



**PORR a.s.** -267-  
Dubečská 3238/36  
100 00 Praha 10, Strašnice  
IČO: 43005560

Za objednatele

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava MK v obci Jasenná "u kostela"		
O: 1	VON		
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: VN	Vedlejší náklady					5 700,00
1	005122 R	Provozní vlivy	soubor	1,00000	5 700,00	5 700,00

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozu u sjezdu k RD nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.


1,00000

Díl: ON	Ostatní náklady					9 200,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,00000	9 200,00	9 200,00

dotání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

1,00000

<b>Celkem</b>						<b>14 900,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	------------------



JSP

**POPR a.s.**  
 Dubyžská 3238/36  
 100 00 Praha 10, Strašnice  
 IČO: 43005560

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava MK v obci Jasenná "u kostela"					
O:						
R: 1	Rozpočet					
<b>P.č.</b>	<b>Číslo položky</b>	<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>Cena / MJ</b>	<b>Celkem</b>
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					<b>35 583,00</b>
1	113151314R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s křevyžkami v trase, tloušťky 50 mm	m2	290,00000	122,70	35 583,00
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					<b>12 650,00</b>
2	573231125R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem, množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 pod ACO 11	m2	1 150,00000	11,00	12 650,00
<b>Díl: 56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>					<b>80 675,00</b>
3	565131225RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16 nebo ACO11, vyrovnání, opravy stávajícího podkladu	t	35,00000	2 305,00	80 675,00
<b>Díl: 57</b>	<b>Kryty štěrkových a živичných komunikací</b>					<b>356 155,00</b>
4	577142112R00	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 150,00000	309,70	356 155,00
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					<b>17 550,00</b>
5	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	9,00000	1 950,00	17 550,00
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>992,40</b>
6	919726213R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za tepla s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku	m	12,00000	19,60	235,20
7	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	12,00000	63,10	757,20
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>					<b>6 555,00</b>
8	938908411R00	Zemnatání se samosběrem	m2	1 150,00000	5,70	6 555,00
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>6 747,00</b>
9	998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu	t	173,00000	39,00	6 747,00
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>7 493,60</b>
10	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	34,00000	185,80	6 317,20
11	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	34,00000	34,60	1 176,40
<b>Celkem</b>						<b>524 401,00</b>

d.